



**NOTE E PRESCRIZIONI**

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

| RAI (Pianta Piano Terra)      |         |          |                        |                    |      |            |   |                                 |   |
|-------------------------------|---------|----------|------------------------|--------------------|------|------------|---|---------------------------------|---|
| Name                          | Area    | Sup. 1/8 | Superficie illuminante | Superficie aerante | RAI  | Verificato | Nota RA   | Nota RI                         | Ricambi d'aria e ventilazione meccanica |
| Servizi igienici bambini 2    | 8.0 m²  | 1.00     | 0.64 m²                | 0.64 m²            | 0.08 | No         | soddisfatto da ventilazione meccanica                             | soddisfatto da luce artificiale | 8 vol/h                                 |
| Spazi comuni                  | 25.1 m² | 3.14     | 4.00 m²                | 4.00 m²            | 0.16 | Yes        |   |                                 | 36 mc/h x persona                       |
| Ingresso +Connetivo           | 74.5 m² | 9.32     | 26.75m²                | 10.50 m²           | 0.14 | Yes        |   |                                 |   |
| Spazi sporzionamento pasti    | 15.4 m² | 1.92     | 4.00 m²                | 4.00 m²            | 0.26 | Yes        |   |                                 | 8 vol/h                                 |
| Spazi multifunzionali 01      | 35.0 m² | 4.38     | 5.28 m²                | 4.64 m²            | 0.15 | Yes        |   |                                 | 14,4 mc/h x persona                     |
| Aula riposo bambini           | 22.2 m² | 2.78     | 4.00 m²                | 4.00 m²            | 0.18 | Yes        |   |                                 | 14,4 mc/h x persona                     |
| Stanza per l'assistente       | 15.4 m² | 1.92     | 2.00 m²                | 2.00 m²            | 0.13 | Yes        |   |                                 | 21,6 mc/h x persona                     |
| Spazi Multifunzionali 02      | 34.4 m² | 4.31     | 4.64 m²                | 4.64 m²            | 0.13 | Yes        |   |                                 | 14,4 mc/h x persona                     |
| Spogliatoio                   | 8.6 m²  | 1.07     | 2.00 m²                | 2.00 m²            | 0.23 | Yes        |   |                                 | 6 vol/h                                 |
| Lavanderia                    | 6.5 m²  | 0.82     | 4.00 m²                | 2.00 m²            | 0.61 | Yes        |   |                                 | 6 vol/h                                 |
| Deposito                      | 4.9 m²  | 0.61     | 0.00 m²                | 0.00 m²            | 0.00 | No         | soddisfatto da ventilazione meccanica                             | soddisfatto da luce artificiale | 6 vol/h                                 |
| Servizi igienici bambini 1    | 9.6 m²  | 1.20     | 0.64 m²                | 0.64 m²            | 0.07 | No         | soddisfatto da ventilazione meccanica                             | soddisfatto da luce artificiale | 8 vol/h                                 |
| Locale Tecnico                | 10.8 m² | 1.36     | 0.00 m²                | 2.00 m²            | 0.00 | Yes        | Superficie grigliata minima per aerazione naturale dei macchinari | soddisfatto da luce artificiale |   |
| Servizio igienico personale 1 | 5.3 m²  | 0.66     | 0.00 m²                | 0.00 m²            | 0.00 | No         | soddisfatto da ventilazione meccanica                             | soddisfatto da luce artificiale | 8 vol/h                                 |
| Servizio igienico personale 2 | 2.5 m²  | 0.31     | 0.00 m²                | 0.00 m²            | 0.00 | No         | soddisfatto da ventilazione meccanica                             | soddisfatto da luce artificiale | 8 vol/h                                 |

COMUNE LASTRA A SIGNA

Città Metropolitana di FirenzeFIRENZE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca  
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".  
  
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO "LE SODOLE"  
  
CUP Codice Identificativo F85E24000100002

**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea  
Sviluppato da Futura

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

LAS\_F\_ARCH\_022

REQUISITI IGIENICO SANITARI

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.  
Arch. Daniele Rangone

Arch. Elena Rionda

COMMITTENTE

SINDACO: Emanuele Caporaso  
RESPONSABILE SETTORE 4 "GOVERNO DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE":  
Geom. Luca Belli  
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
Arch. Angelo Di Salvo  
REFERENTE TECNICO: Arch. Maria Di Noia.  
Ufficio Lavori Pubblici - via dell'Arione 9, 50055 Lastra a Signa  
tel. 0558743233, lavoripubblici@comune.lastra-a-signa.fi.it

COLLABORATORI E CONSULENTI

VER. 00

Data 29/04/2025

Descrizione PRIMA EMISSIONE